

招标文件

XZB-ZB-2018-010

一、工程名称：一厂灌装机排水收集系统改造工程

二、工程地点：长清区明发路 1999 号

三、工程内容及技术要求：

1、地漏、清扫口及排水管道管沟开挖、回填、恢复及垃圾外运，地漏、清扫口位置及排水管道走向详见附件一。

2、灌装机、缓冲带及换向盘的接水盘制作安装。接水盘采用 304 不锈钢板制作。接水盘位置详见附件一，技术要求详见附件三。

3、灌装机接水盘地漏、清扫口、排水点管道更换及安装。各设备排水点管道引至接水盘内，采用卡箍连接，与设备排水口对接。其中，6 台 AS6 百利包设备排水管道均设 1 处 U 型存水弯，并安装可拆卸不锈钢视镜 1 个。地漏、清扫口、排水管道均采用 304 不锈钢材质，招标时，投标单位提供卫生级地漏及清扫口样品。排水点安装样式详见附件二。

施工要求：

1、施工时确保车间现场卫生，确保安全生产。

2、安装接水盘时，投标单位负责车间设备的抬升等工作，保证车间设备及人员安全。

3、根据车间的生产计划安排分段进行施工，确保正常的生产秩序。

四、质量要求：合格

五、工期要求：2018 年 3 月 17 日开工，4 月 16 日竣工；计 30 个日历日。

六、投标要求：

1、投标单位须出示企业资质证书复印件。



2、投标人身份证复印件。

3、投标单位授权委托书。

七、领取招标文件时间：2018年3月8日

登录网站免费，网址：<http://www.jiabaoruye.com.cn>

八、现场踏勘时间：2018年3月8日—10日

九、送标截止时间及开标时间：2018年3月15日上午9:00，用信封密封好。

开标地点：佳宝公司办公楼二楼会议室

十、质保期：竣工验收合格后两年

十一、付款方式及时间：签定合同后七日内付总价的20%为定金，货物全部到场后付总价的40%；验收合格后付总价的35%；留5%为质保金，期满无质量问题时结清。每次付款时提供收据，付至95%时提供全额17%增值税专用发票。

十二、承包方式：包工包料即交钥匙工程。

十三、投标报价：

1、投标单位应编制详细的报价清单，并在清单中列明工程项目的单价及总价。

2、报价清单一式六份。

十四、结算方式：一次性包死

十五、投标保证金：

1、金额为5000.00元，投标方需在招标前一天将投标保证金以网银的形式电汇到公司账户。（开户行及账号：农行济微路支行15112201040001579）。

2、中标单位签订合同后转为履约保证金，若因中标单位原因在中标通知书规定时间内没有签订施工合同，则招标方有权废除其中标资格，其保

证金做为对招标方的违约赔偿金，归招标方所有。

3、中标单位的投标保证金转为履约保证金。

十六、联系人、电话

企审部 袁振： 87599077

济南佳宝乳业有限公司

2018年3月8日

